Colla SPM Professional 25 Kg - Opera

14,60 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

SPM Professional Adesivo cementizio

- **PROFESSIONALE**
- **TISSOTROPICO E DEFORMABILE**
- **ALTA BAGNABILITA'**

- **PER INCOLLAGGIO DI ALTI E BASSI SPESSORI**
- **ALTE PRESTAZIONI**

Descrizione

Campi d'impiego:

• per incollare internamente pavimenti di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, gres sottile, monocottura, bicottura, mosaico vetroso mosaico ceramico, pietre naturali stabili su massetti cementizi stagionati, su massetti realizzati con Basecem o Basecem Pronto, su autolivellanti come Planirapid Autolivellante o Planirapid Autolivellante Maxi, su rasanti come Rasoplan Tixo, su massetti in anidrite, su pavimenti radianti. A rivestimento su intonaco tradizionale, intonaco premiscelato, cartongesso, gesso;

• per incollare esternamente pavimenti di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, bicottura, monocottura, mosaico ceramico, pietre naturali stabili, su massetti cementizi stagionati, su massetti realizzati con Basecem o Basecem Pronto;

• per incollare esternamente ed internamente in sovrapposizione piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres basso spessore, gres sottile, monocottura, bicottura, mosaico ceramico, previa pulizia con Detergente Basico;

• per incollare a punti materiali isolanti quali polistirolo espanso, poliuretano estruso, lana di roccia o di vetro su parete o soffitto;

• per incollare esternamente ed internamente a parete e pavimento piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, gres sottile, monocottura, bicottura, mosaico vetroso, mosaico ceramico pietre naturali stabili su guaine impermeabilizzanti come Sanigum, Scudo Revolution, Scudo A+B;

• per incollare in esterno in facciata;

• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

SPM Professional è un adesivo cementizio a presa normale monocomponente a norma EN12004 in classe C2TE, in classe S1 per la norma EN12002. La formulazione di nuova concezione rende SPM Professional un primato Opera. Inerti fini, leganti idraulici di ultima generazione, polimeri stabili alla scissione e a basso impatto ambientale, cellulose a bagnabilità progressiva, caratterizzano il collante con un tempo aperto di 30 minuti, una pedonabilità dopo 12 ore ed una messa in esercizio in 7 giorni, garantendo pose di pavimenti e rivestimenti con facilità e sicurezza. A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno.

Preparazione:

i supporti devono essere piani, solidi, consistenti e privi di parti asportabili, puliti da polvere, grassi, oli, vernici, cere, tali supporti dovranno essere asciutti e ben stagionati. Proteggere preventivamente dai raggi diretti del sole le superfici di posa. Quando la temperatura è superiore a +25°C o il supporto è molto assorbente si consiglia di trattarlo con Primer GS in una o più mani, prima della posa, per favorire una corretta idratazione del collante. I supporti di posa inassorbenti devono essere preventivamente sgrassati mediante Detergente Basico o preparati mediante operazione di abrasione meccanica come scarifica o pallinatura.

Lavorazione:

SPM Professional va miscelato con 6 litri d'acqua ogni sacco da 25 kg con miscelatore a basso numero di giri.

Non aggiungere altri inerti o leganti idraulici. Verificare che il supporto rispetti la norma EN11493 punto 7.3, nei requisiti di stagionatura, integrità, robustezza superficiale, regolarità dimensionale, umidità residua e risalita. In supporti molto assorbenti, gesso, anidrite o con piccoli fenomeni di sgranatura, pretrattare con Primer GS. Applicare SPM Professional creando uno strato di adesivo massimo di 15 mm, capace di ricoprire la totalità del retro della piastrella. Attenersi alla norma EN11493 punto 7.9/7.11per le applicazioni in esterno, nei formati con lato ≥ di 60 cm ed in piastrelle di basso spessore. Applicare nel retro della piastrella una stesura di collante (doppia spalmatura) nei casi di forte sollecitazione o dove richiesti dal produttore della ceramica. Creare giunti di dilatazione elastici in esterno ogni 10 mq ed in interno ogni 25 mq, nei marciapiedi e nei battiscopa ogni 4 ml. In facciata attenersi all norma EN11493 punto 7.13.7 per la valutazione del supporto, della posa e della adozione di ganci anti ribaltamento. I materiali applicati con SPM Professional devono essere protetti dalla pioggia nelle 12 ore successive la posa e non essere sottoposti al gelo per i primi 5 gg

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.335
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	25.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No